

# Standardinstallation för luft/vattenvärmepump

## Detta ingår i standardinstallationen

Standardinstallation av luft-vatten

Nedan specificeras vad som ingår i standardinstallation av en luft-vattenvärmepump med en innedel med inbyggd varmvattenberedare. Samma gäller oavsett om det är köldmedium eller vatten mellan innedel och utedel.

### Följande material ingår:

- Rörlängd(/-er) och täckkanaler om max 5 meter mellan utedel och innedel
- Rörlängd(/er) om max 2,5 meter för koppling mellan innedel och husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten
- Markstativ eller konsoler

### Följande arbete ingår:

- 1 st. Håltagning i trä, tegel eller leca (max 40 cm). Vid håltagning i betong, eternit eller puts gäller överenskommelse, alternativt håltagningsfirma.
- Inkoppling av värmepump mot befintligt vattenburet system och varmvatten
- Igångsättning för test av värmepump
- Instruktion till kund om handhavande
- Grovstädning.

### Detta ingår inte:

Det ovan specificerade är vad som ingår i en standardinstallation; du kan självklart få hjälp med ytterligare moment mot en extra kostnad.

Momenten som anges nedan ingår inte som standard:

- Håltagning i betong, puts eller eternit
- Nedmontering av gammal panna och varmvattenberedare
- Tätning av väggenomföring
- Framdragning av ny elmatning
- Montering av tillbehör, så som värmepumpstak.

### Noteringar

- Vid installation på plats utan farbar väg tillkommer kostnad för extra restid, vid tidsbokning. (*Farbar väg innebär framkomlighet med bil utan påtvingade stopp, såsom t.ex. färja.*)
- Fasadskador ersätts ej.
- Luft-vattenvärmepumpens innedel måste placeras i ett utrymme med golvbrunn.

## **Kundens ansvar**

Som kund ansvarar du för:

- att ta emot leverans av luft-vattenvärmepumpen och ställa delarna på plats
- att det finns ett lämpligt plant och stabilt underlag utomhus för markstativet, exempelvis ett gjutet fundament
- att ta reda på om du har möjlighet att utnyttja rotavdraget och att lämna in de uppgifter som behövs
- att installationsplatsen är skottad och undanplockad
- att hjälpa till att bära vid installationen
- bortforsling av emballage och gamla värmesystemet

## **Markstativ eller konsoler**

Utomhusdelen monteras vanligtvis på stativ, och kräver plant och stadigt underlag - lämpligen ett gjutet fundament. Kunden ansvarar för att ett lämpligt underlag finns till markstativet.



Service  
Reparation  
Försäljning  
Installation

0708-12 22 62

[kj-kylteknik.se](http://kj-kylteknik.se)